




FICHE TECHNIQUE

MAVESSE



Appellation commerciale : Berce dévidoir CC6500-FC



DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | |
|-----------------|---|
| Fonctionnalités | Berce dévidoir combinée permettant de transporter : |
| | - Un HydroSub 150 ou un HydroSub 250 |
| | - 1 000 m de tuyaux de DN200, ou |
| | - 2 000 m de tuyaux de DN150 |

| | | |
|---------------------------|--------|---|
| Spécifications techniques | Norme | NF R 17-108 |
| | Classe | 2C |
| | PTAC | 11 500 kg environ (Version HydroSub 250 + Tuyaux DN200) |

| | | |
|------------|--------------------|------------------|
| Dimensions | Longueur hors tout | 6 815 mm environ |
| | Largeur hors tout | 2 450 mm environ |

| | | |
|--|---------|------------------|
| | Hauteur | 2 200 mm environ |
|--|---------|------------------|

| | |
|----------|----------------------|
| Plancher | Compartiment avant |
| | - Aluminium à damier |
| | Compartiment tuyaux |
| | - Aluminium à damier |

| | |
|-------------|--|
| Carrosserie | Compartiment avant |
| | - Parois en acier inoxydable |
| | - Portes et plancher en aluminium à damier |
| | - Boulonné sur le châssis |
| | Compartiment tuyaux |
| | - Parois en acier inoxydable |
| | - Portes et plancher en aluminium à damier |
| | - Toit dépliable en aluminium : fait office de garde-corps |

| | |
|----------------------------------|--|
| Caractéristiques et aménagements | Compartiment avant |
| | - Tiroir coulissant en partie basse pour pièces lourdes |
| | - Supports pour fixation pièces de jonction (divisions, vannes...) |
| | Compartiment tuyaux |
| | - Système de coins Hose Bloc ® breveté |

| | |
|---------------------|--|
| Options principales | Système de relevage semi-automatique de tuyaux HRU 200 |
| | Guide relevage de tuyaux (à monter sur le porteur polybenne) |
| | Dispositifs de franchissement de tuyaux de grand diamètre |
| | Version courte CC5500 ou version adaptée à l'HydroSub 250 |
| | Nombreuses autres options : consulter MAVESSE |

| | |
|---------------|--------------------|
| Documentation | Manuel utilisateur |
| | Certificat CE |

| GARANTIES CONTRACTUELLES | |
|--------------------------|-------|
| Berce | 2 ans |
| Cellule | 2 ans |
| Equipement amovible | 2 ans |
| Equipement électrique | 2 ans |
| Anti-corrosion | 2 ans |

| DELAI DE LIVRAISON | |
|--------------------|-----------|
| 1 unité | 330 jours |

| | |
|----------------------|-----------|
| 2 unités | 330 jours |
| 3 à 5 unités | 360 jours |
| 6 à 10 unités | 360 jours |